

							令和5年4月
長坂総合スポーツ公園管理施設建築工事							
工事場所	北杜市長坂町大八田地内						
工 期	議会議決後の翌日～令和5年12月(工期6か月)						
特記事項	水道加入金は別途						
						北 杜 市	

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	直接工事費						
I	建築工事		1.0	式			
II	電気設備工事		1.0	式			
III	機械設備工事		1.0	式			
	計						
	共通費						
I	共通仮設費		1.0	式			
II	現場管理費		1.0	式			共通費算定書※2
III	一般管理費等		1.0	式			共通費算定書※3
	計						
	合計(工事価格)		1.0	式			
	消費税等相当額(10%)		1.0	式			
	総合計(工事費)		1.0	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	直接工事費						
I	建築工事						
I -1	直接仮設		1.0	式			
I -2	土工		1.0	式			
I -3	地業		1.0	式			
I -4	鉄筋		1.0	式			
I -5	コンクリート		1.0	式			
I -6	型枠		1.0	式			
I -7	鉄骨		1.0	式			
I -8	防水		1.0	式			
I -9	石及びタイル		1.0	式			
I -10	屋根及びとい		1.0	式			
I -11	金属		1.0	式			
I -12	左官		1.0	式			
I -13	建具		1.0	式			
I -14	塗装		1.0	式			
I -15	内外装		1.0	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I -16	ユニット及びその他						
I -1	直接仮設		1.0	式			
	計						
I -2	土工	(1) 撤去	1.0	式			
	計						
I -3	地業	(1) 地業	1.0	式			
		(2) 杭地業	1.0	式			
	計						
I -4	鉄筋	(1) 躯体	1.0	式			
	計						
I -5	コンクリート	(1) 躯体	1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I -6	型枠	(1) 躯体	1.0	式			
		(2) 外部仕上	1.0	式			
		(3) 内部仕上	1.0	式			
	計						
I -7	鉄骨	(1) 本体鉄骨	1.0	式			
		(2) 付帯鉄骨等	1.0	式			
	計						
I -8	防水	(1) 外部	1.0	式			
	計						
I -9	石及びタイル	(1) 内部	1.0	式			
	計						
I -10	屋根及びとい	(1) 外部	1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I -11	金属	(1) 外部	1.0	式			
		(2) 内部	1.0	式			
	計						
I -12	左官	(1) 外部	1.0	式			
		(2) 内部	1.0	式			
	計						
I -13	建具	(1) アルミニウム製建具	1.0	式			
		(2) 鋼製建具	1.0	式			
		(3) 鋼製軽量建具	1.0	式			
		(4) シャッター	1.0	式			
		(5) ガラス	1.0	式			
	計						
I -14	塗装	(1) 外部	1.0	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
		(2) 内部	1.0	式			
	計						
I -15	内外装	(1) 外部	1.0	式			
		(2) 内部	1.0	式			
	計						
I -16	ユニット及びその他	(1) 内部	1.0	式			
	計						
I -17	外構	(1) 撤去	1.0	式			
		(2) 改修	1.0	式			
	計						
I -18	発生材処分		1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I-1	直接仮設						
	遣方		1.0	式			別紙明細-1
	墨出し		1.0	式			別紙明細-2
	養生		1.0	式			別紙明細-3
	整理清掃後片付け		1.0	式			別紙明細-4
	外部足場		1.0	式			別紙明細-5
	内部仕上足場		1.0	式			別紙明細-6
	災害防止		1.0	式			別紙明細-7
	計						

[illegible]

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I-3	地業						
(1)	地業						
	砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下 材工共	8.8	m ³			
	砂利地業	再生クラッシュラン 土間下 材工共	34.0	m ³			
	床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15mm	95.5	m ²			
	捨コンクリート地業	Fc18N/mm ² スランプ15～18cm 材工共	4.1	m ³			代価-1
	計						
(2)	杭地業						
	鋼管杭 (G-ECSパイル工法)	上杭 杭径216.3mm×12.7mm (STK490) 杭長3.5m	1.0	式			
		下杭 杭径216.3mm×12.7mm (STK490) 杭長6.0m					
	杭頭補強	中詰コンクリート(Fc27N/mm ²) 長600mm	8.0	か所			代価-2
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I-4	鉄筋						
(1)	躯体						
	異形鉄筋	JIS G3112 SD295 D10	2.8	t			
	異形鉄筋	JIS G3112 SD295 D13	3.4	t			
	異形鉄筋	JIS G3112 SD345 D19	0.8	t			
	異形鉄筋	JIS G3112 SD345 D22	2.9	t			
	異形鉄筋	JIS G3112 SD345 D25	1.0	t			
	鉄筋スクラップ控除		1.0	式			別紙明細-9
	鉄筋加工組立	RC ラーメン構造 形状単純	10.5	t			
	ガス圧接	D19-D19	33.0	か所			
	ガス圧接	D22-D22	96.0	か所			
	ガス圧接	D25-D25	24.0	か所			
	鉄筋運搬	加工場～現場 4t車	10.5	t			
	溶接金網敷き	デッキスラブ 線径6.0×網目 150×150mm 材工共	178.0	m ²			代価-3
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I-6	型枠						
(1)	躯体						
	普通合板型枠	基礎部	225.0	m ²			
	打放し合板型枠	基礎部 B種	111.0	m ²			(ラーメン) (ラーメン)
	型枠運搬	4t車	336.0	m ²			
	計						
(2)	外部仕上						
	打放し面補修	B種 コーン処理共	8.9	m ²			
	計						
(3)	内部仕上						
	打放し面補修	B種 コーン処理共	102.0	m ²			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I-7	鉄骨						
(1)	本体鉄骨						
	切板鋼板	SS400 厚4.5mm	0.3	t			代価-4
	切板鋼板	SS400 厚6～8mm	0.2	t			代価-5
	切板鋼板	SS400 厚8～12mm	0.1	t			代価-6
	切板鋼板	SS400 厚12～25mm	18.4	kg			
	切板鋼板	SN400B 厚6～12mm	0.7	t			
	切板鋼板	SN400B 厚12～40mm	45.0	kg			
	切板鋼板	SN490C 厚16～40mm	0.4	t			
	H形鋼	SS400 中幅 高500mm以下	3.8	t			代価-7
	H形鋼	SS400 細幅 高400mm以下	1.6	t			代価-8
	H形鋼	SN400B 広幅 高300mm以下	0.2	t			代価-9
	H形鋼	SN400B 中幅 高300mm以下	2.7	t			代価-9
	H形鋼	SN400B 中幅 高500mm以下	2.1	t			代価-10
	H形鋼	SN400B 細幅 高400mm以下	0.2	t			代価-9
	H形鋼	SN400B 細幅 高500mm以下	0.5	t			代価-10
	リップ溝形鋼	SSC400 100×50×20×2.3mm	1.6	t			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	角形鋼管	STKR400 100×100×3.2mm	1.9	t			
	角形鋼管	STKR400 100×50×2.3mm	31.3	kg			
	コラム	BCR295 250×250×9mm	0.5	t			
	コラム	BCR295 250×250×16mm	0.8	t			
	コラム	BCR295 300×300×16mm	1.8	t			
	鉄骨スクラップ控除		1.0	式			別紙明細-13
	工場加工組立	柱(既製コラム) 溶接材料及び溶接手間共	15.1	t			
	軽量鉄骨加工組立		3.4	t			
	工場錆止め塗装	JIS K 5621 2回塗り	18.5	t			代価-11
	鉄骨運搬	50km以下	18.5	t			
	現場建方	80kg/延㎡未満 揚重機別途	15.1	t			
	高力ボルト	S10T	0.3	t			代価-12
	高力ボルト締付け	S10T	972.0	本			
	中ボルト	M12	1,288.0	組			代価-13
	水平ブレース	M12×2950～3040mm ターンバックル、羽子板を含む	4.0	組			代価-14
	水平ブレース	M12×3150～3240mm ターンバックル、羽子板を含む	2.0	組			代価-15
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
(2)	付帯鉄骨等						
	ベースパック柱脚工法	25-09V	2.0	柱			
	ベースパック柱脚工法	25-16V	2.0	柱			
	ベースパック柱脚工法	30-16V	4.0	柱			
	アンカーボルト	SS400 M12×500mm 材工共	8.0	本			代価-16
	溶接部試験	突合せ溶接部 工場 第三者試験機関	64.0	か所			
	デッキプレート等	QLデッキ99-50-1.2 S=80 材工共	178.0	m ²			代価-17
	外周コンクリート止	高150mm 材工共	58.0	m			
	柱底均しモルタル	P柱用 200×150mm角	4.0	か所			
	柱底均しモルタル	C柱建方用 200mm角程度	8.0	か所			
	鉄骨足場	運搬共	1.0	式			別紙明細-14
	計						

[illegible]

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I-10	屋根及びとい						
(1)	外部						
	ルーフドレン	鋳鉄製 径100mm 横引型	2.0	か所			代価-19
	とい	硬質カラー塩ビ管 径100mm	7.9	m			代価-20
	庇屋根	高圧木毛セメント板(厚25mm) ゴムアスルーフィング(厚1.0 mm)の上、カラーGL鋼板(厚 0.45mm)縦ハゼ葺き(働き巾 430)	13.1	m ²			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I-11	金属						
(1)	外部						
	笠木	アルミ既製品 ブラック 幅250mm	54.6	m			
	笠木コーナー	アルミ既製品 ブラック 幅250mm	4.0	か所			
	軽量鉄骨天井下地	野縁25形 @300mm ふところ高1.0m未満	13.1	m ²			
	天井廻り縁	塩ビ製 突付け	20.9	m			
	アルミ目隠しルーバー	幅30×奥行75×高1800mm ABC商会BLD-3075E同等品	5.2	m ²			
	計						
(2)	内部						
	床点検口	600×600mm NHF-600SGSK同等品	1.0	か所			代価-21
	床見切り	ステンレス製	7.1	m			(目地金物) (目地金物)
	軽量鉄骨壁下地	スタッド50形 @450mm	106.0	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	スタッド65形 @450mm	86.2	m ²			
	軽量鉄骨壁下地開口部補強	扉等三方補強 スタッド65形 幅900mm以下	2.0	か所			
	軽量鉄骨壁下地開口部補強	扉等三方補強 スタッド65形 幅1200mm以下	13.0	か所			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	軽量鉄骨壁下地開口部補強	扉等三方補強 スタッド65形 幅1500mm以下	2.0	か所			
	ステンレス三方枠	幅1200×高2370mm	2.0	か所			
	軽量鉄骨天井下地	野縁19形 @225mm ふところ高1.5m未満	101.0	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	野縁19形 @300mm ふところ高1.5m未満	61.2	m ²			
	軽量鉄骨天井下地 開口部補強	野縁19形 600×600mm ボード等切込み共	8.0	か所			
	天井廻り縁	塩ビ製 突付け	173.0	m			
	天井点検口	アルミ製 額縁タイプ 600×600mm	8.0	か所			
	ユニットシャワー出入口枠	スプルス 110×25程度	32.1	m			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I-12	左官						
(1)	外部						
	屋根 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	180.0	m ²			
	犬走り 床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	132.0	m ²			
	犬走り 床コンクリート直均し仕上げ	化粧目地	163.0	m			(目地切り)
	建具周囲防水モルタル充填	外部建具	1.8	m			
	計						
(2)	内部						
	ピット 床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	58.9	m ²			
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて ビニル系床材張り下地	95.6	m ²			
	床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 置床下地	22.3	m ²			
	床モルタル塗り	厚37mm 一般タイル下地塗り 木ごて	43.3	m ²			
	建具周囲モルタル充填	内部建具	7.4	m			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I-13	建具						
(1)	アルミニウム製建具						
	AW1 4枚引違い窓	幅2000×高500mm 電解二次着色 付属金物一式	1.0	か所			
	AW2 4枚引違い窓	幅2300×高450mm 電解二次着色 付属金物一式	2.0	か所			
	AW3 引違い窓	幅1200×高1200mm 電解二次着色 付属金物一式	6.0	か所			
	AW4 4枚引違い窓	幅2300×高400mm 電解二次着色 付属金物一式	2.0	か所			
	AW5 連装コーナー窓	幅500×高1800mm 電解二次着色 付属金物一式	2.0	か所			
	運搬、取付け		1.0	式			
	計						
(2)	鋼製建具						
	SD1 片開き戸	幅900×高1900mm 付属金物一式	2.0	か所			
	運搬、取付け		1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
(3)	鋼製軽量建具						
	LSD1 片開き戸	幅1000×高2100mm 焼付塗装 付属金物一式	2.0	か所			
	LSD2 片開き戸	幅900×高2100mm 焼付塗装 付属金物一式	2.0	か所			
	LSD3 片引き戸	幅1000×高2100mm 焼付塗装 付属金物一式	1.0	か所			
	LSD4 片開き戸	幅750×高2100mm 焼付塗装 付属金物一式	1.0	か所			
	LSD5 片開き戸	幅900×高2100mm 焼付塗装 付属金物一式	2.0	か所			
	運搬、取付け		1.0	式			
	計						
(4)	シャッター						
	SS1 軽量バランスシャッター	幅2000×高2400mm 焼付塗装 付属金物一式	1.0	か所			
	運搬、取付け		1.0	式			
	計						
(5)	ガラス						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	型板ガラス	厚4.0mm 特寸2.18㎡以下 ガラス留め材、清掃共	16.9	㎡			代価-22
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I-14	塗装						
(1)	外部						
	柱型SOP塗り	鉄鋼面 1種 B種	7.3	m ²			
	天井EP塗り	フレキシブルボード面 B種 素地ごしらえ共	13.1	m ²			
	建具SOP塗り	鋼製建具面 1種 B種	8.6	m ²			
	計						
(2)	内部						
	天井EP塗り	けい酸カルシウム板面 B種 素地ごしらえ共	61.2	m ²			
	出入口枠EP塗り	木部細物 B種 素地ごしらえ共	32.1	m			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I-15	内外装						
(1)	外部						
	土間下断熱材敷き	ポリスチレンフォーム 厚25mm	95.5	m ²			
	屋根立上り けい酸カルシウム板張り	厚12mm 突付け	37.8	m ²			
	外壁窯業系サイディング張り	厚16mm 縦貼り通気金具工 法 (KMEW撥水パワーコート 同等品) 透湿防水シート (厚0.3mm) 共	200.0	m ²			
	外壁グラスウール充填	厚100mm 24kg/m ³	199.0	m ²			
	天井 フレキシブルボード張り	厚6.0mm 不燃 目透し	13.1	m ²			
	計						
(2)	内部						
	ビニル床シート張り	厚2.0mm 高耐久UV樹脂コーティング	118.0	m ²			代価-28
	置床下地	合板(厚9.0mm)捨張り共	22.3	m ²			代価-23
	ビニル幅木	高60mm	73.9	m			
	壁せっこうボード張り	厚12.5mm 継目処理	26.7	m ²			
	壁せっこうボード張り	厚9.5mm 継目処理 下地せっ こうボード(厚12.5mm) 共	200.0	m ²			代価-24
	壁シーリング せっこうボード張り	厚12.5mm 継目処理	138.0	m ²			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	壁 化粧けい酸カルシウム板張り	厚6.0mm 不燃 アルミジョイナー共	148.0	m ²			
	壁紙張り	ビニルクロス 抗菌、スーパー強化	148.0	m ²			代価-25
	遮音壁(間仕切壁)	両面せっこうボード張り(厚9.5 mm 継目処理 下地せっこうボ ード(厚12.5mm)共) ロックウ ール40K(厚50mm)充填	96.4	m ²			代価-26
		軽量鉄骨壁下地共					
	天井化粧せっこうボード張り	厚9.5mm 直張り	101.0	m ²			
	天井 けい酸カルシウム板張り	厚6.0mm 不燃 目透し	61.2	m ²			
	天井グラスウール敷込み	厚100mm 24kg/m ³	162.0	m ²			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I-16	ユニット及びその他						
(1)	内部						
	室名サインA	表示基盤:アルミ複合加工 (200×200×厚3.0mm)	5.0	組			
		表示方法:インクジェットプリント巻込貼					
	室名サインB	表示方法:扉全面デザインフィルム貼り	5.0	組			
		扉外に取付け					
	室名サインC	表示方法:塩ビシート切文字貼り(40×40mm)	5.0	組			
		扉内外に取付け					
	MWC トイレブース	メラミン化粧板 付属金物一式	1.0	か所			
	WWC トイレブース	メラミン化粧板 付属金物一式	2.0	か所			
	MWC及びWWC 洗面台袖壁	メラミン化粧板 付属金物一式	2.0	か所			
	更衣室 洗面台袖壁	メラミン化粧板 付属金物一式	2.0	か所			
	ライニング甲板	メラミンポストフォーム 幅150×厚20mm	19.4	m			代価-29
	スライディングウォール	幅8846×高2340mm 焼付鋼板 付属金物一式	1.0	か所			
	ユニットシャワーブース	0808タイプ コインシャワー組込み	6.0	組			

[illegible]

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I-17	外構						
(1)	撤去						
	テニスコート舗装撤去	t25mm	3,063.0	m ²			代価-34
	メッシュフェンス撤去	支柱共スチール製H=3m	67.3	m			代価-35
	テニス支柱撤去	800角、H=800mm 基礎共	10.0	か所			代価-36
	フェンス基礎撤去	フェンス基礎W250 コンクリートカッター入れ共	40.0	m			代価-37
	重力式擁壁撤去	コンクリートカッター入れ共	5.3	m			代価-38
	発生材運搬	ダンプトラック運転 2t積 近距離	1.0	台			
	発生材運搬	ダンプトラック運転 10t積 近距離	21.0	台			
	計						
(2)	改修						
	RC擁壁(A)、(B)		1.0	式			別紙明細-15
	スロープアスファルト舗装	再生碎石t150+アスコン50	65.1	m ²			
	駐車場アスファルト舗装	再生碎石t150+アスコン50	2,626.0	m ²			
	駐車場白線引き	駐車区画線	517.0	m			
	駐車場白線引き	車椅子マーク	3.0	か所			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	縁石	W150	34.7	m			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
I-18	発生材処分						
	土工における 発生材処分	建設発生土 ダンプトラック 10t積	169.0	m ³			
	外構(撤去)における 発生材処分	コンクリート塊(有筋) 30cm以下	20.4	t			
	外構(撤去)における 発生材処分	アスファルト塊 40cm以下	180.0	t			
	外構(撤去)における 発生材処分	鉄 ヘビーH3	1.8	t			
	外構(改修)における 発生材処分	建設発生土 ダンプトラック 10t積	43.4	m ³			
	計						

[illegible]

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
Ⅱ-1	幹線動力設備						
	EM-IE電線	管内 5.5°×1	89.0	m			複合単価
	EM-CEケーブル	天井 3.5°-4C	35.0	m			複合単価
	EM-CEケーブル	天井 8°-3C	66.0	m			複合単価
	EM-CEケーブル	PF FEP 8°-3C	39.0	m			複合単価
	EM-CETケーブル	管内 22°	6.0	m			複合単価
	EM-CETケーブル	FEP 22°	26.0	m			複合単価
	ケーブル保護管	地中 (FEP30)	39.0	m			複合単価
	ケーブル保護管	地中 (FEP40)	26.0	m			複合単価
	スッキリポール ボックス付	38° 電灯・動力	1.0	本			複合単価
	引込柱基礎	全長7.0m用	1.0	基			複合単価
	支線	22°	1.0	式			複合単価
	配線用遮断器	MCB3P100AF	2.0	個			複合単価
	分電盤	LP-1	1.0	面			複合単価
	分電盤	G-1	1.0	面			複合単価
	別途機器接続費	電動機結線	3.0	ヶ所			複合単価
	ハントホール	H1-9 R8K60	2.0	基			複合単価

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	接地工事	打込式 14φ*1.5m3連	1.0	箇所			複合単価
	土工事費		1.0	式			複合単価
	幹線動力設備 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
Ⅱ-2	電灯コンセント設備						
	EM-EEFケーブル	天井 1.6-2C	190.0	m			複合単価
	EM-EEFケーブル	天井 1.6-3C	120.0	m			複合単価
	EM-EEFケーブル	天井 2.0-2C	53.0	m			複合単価
	EM-EEFケーブル	天井 2.0-3C	180.0	m			複合単価
	EM-AEケーブル	天井 1.2-2C	29.0	m			複合単価
	支給ケーブル入線	PF 給湯器リモコン	19.0	m			複合単価
	電線管	インペイ (PF22)	19.0	m			複合単価
	アウトレットボックス	樹脂製 中浅形(102*44)カバー付	111.0	個			複合単価
	ネーム付埋込スイッチ	新金PL 1P*1	2.0	個			複合単価
	ネーム付埋込スイッチ	新金PL 3W*1	8.0	個			複合単価
	ネーム付埋込スイッチ	防水PL 換気タイマスイッチ T1+1P*2	6.0	個			複合単価
	熱線センサー付自動スイッチ	天埋形 100V8A 明センサ付	3.0	個			複合単価
	熱線センサー付自動スイッチ	天埋形 DC12V 子器 広角形	6.0	個			複合単価
	熱線センサー付自動スイッチ	天埋形 DC/100V子器2速換気用	2.0	個			複合単価
	熱線センサー付自動スイッチ	天埋形 換気扇照明 1A 明センサ付	1.0	個			複合単価
	埋込コンセント	新金PL 2P15A×2	6.0	個			複合単価

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	埋込コンセント	新金PL 2P15AE*2ET	23.0	個			複合単価
	防水コンセント	2P15A×3ET	2.0	個			複合単価
	防雨入線カバー	樹脂製	2.0	枚			複合単価
	換気扇操作スイッチ	支給品取付	4.0	個			複合単価
	給湯器リモコン	支給品取付	2.0	個			複合単価
	LED照明器具	A	8.0	台			複合単価
	LED照明器具	B	2.0	台			複合単価
	LED照明器具	C	1.0	台			複合単価
	LED照明器具	D	11.0	台			複合単価
	LED照明器具	E	8.0	台			複合単価
	LED照明器具	F	6.0	台			複合単価
	LED照明器具	G	13.0	台			複合単価
	LED照明器具	H	3.0	台			複合単価
	電灯コンセント設備 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
Ⅲ	機械設備工事						
Ⅲ-1	衛生器具設備工事		1.0	式			
Ⅲ-2	給水設備工事		1.0	式			
Ⅲ-3	排水通気設備工事		1.0	式			
Ⅲ-4	給湯設備工事		1.0	式			
Ⅲ-5	ガス設備工事		1.0	式			
Ⅲ-6	冷暖房設備工事		1.0	式			
Ⅲ-7	換気設備工事		1.0	式			
Ⅲ-8	暖房設備工事		1.0	式			
Ⅲ-9	撤去工事		1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
Ⅲ-1	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	CFS498B TCF5830AEYS YH702	6	組			複合単価
	小便器	UFS900R	4	組			複合単価
	バリアフリースイレパック	UADBK61R1A1ADN2BA TCF5840AUPN	1	組			複合単価
	マープライトカウンター	ML50C2350DPA13W MFT3C2344FGNB12W	2	組			複合単価
	はめ込み洗面器(Mカウンター用)	L530 TLE28SA1A TLDP2201J	6	組			複合単価
	マープライトカウンター	ML50C2350DPA13W MFT3C2344FGNB12W	2	組			複合単価
	はめ込み洗面器(Mカウンター用)	L530 TLE28SA1A TLDP2201J	6	組			複合単価
	掃除用流し	SK22A TK22 T3AEQ20C TN114 T9R HH04060 T37SGEP	1	組			複合単価
	ベビーチェア	YKA15S YPH62017W2	3	組			複合単価
	ベビーシート	YKA25S YPH62018W2R	1	組			複合単価
	水栓	T28AKUH13	3	ケ			複合単価
	水栓	T200SUN13C	1	ケ			複合単価
	小便器用手すり	T112CU22	1	組			複合単価
	化粧鏡	YM3580AC	12	ケ			複合単価
	DA型不凍水栓柱	15 H=1200	1	個			複合単価

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	取付補強		1	式			
	衛生器具設備工事 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
Ⅲ-2	給水設備工事						
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 20 地中配管	1	m			複合単価
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 25 地中配管	4	m			複合単価
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 30 地中配管	12	m			複合単価
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 40 地中配管	13	m			複合単価
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 50 地中配管	31	m			複合単価
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	HIVP 65 地中配管	71	m			複合単価
	一般配管用ステンレス鋼鋼管(SUS316)	SUS 20 屋内一般 拡管式接合	17	m			複合単価
	一般配管用ステンレス鋼鋼管(SUS316)	SUS 25 屋内一般 拡管式接合	15	m			複合単価
	一般配管用ステンレス鋼鋼管(SUS316)	SUS 20 機械便所 拡管式接合	25	m			複合単価
	一般配管用ステンレス鋼鋼管(SUS316)	SUS 25 機械便所 拡管式接合	3	m			複合単価
	一般配管用ステンレス鋼鋼管(SUS316)	SUS 30 機械便所 拡管式接合	5	m			複合単価
	一般配管用ステンレス鋼鋼管(SUS316)	SUS 40 機械便所 拡管式接合	4	m			複合単価
	一般配管用ステンレス鋼鋼管(SUS316)	SUS 20 地中配管 拡管式接合	2	m			複合単価
	一般配管用ステンレス鋼鋼管(SUS316)	SUS 25 地中配管 拡管式接合	5	m			複合単価
	(SUS304)	SUS 20 屋内一般 拡管式接合	11	m			複合単価
	(SUS304)	SUS 25 屋内一般 拡管式接合	1	m			複合単価

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	(SUS304)	SUS 20 機械便所 拡管式接合	10	m			複合単価
	(SUS304)	SUS 25 機械便所 拡管式接合	2	m			複合単価
	(SUS304)	SUS 30 機械便所 拡管式接合	1	m			複合単価
	(SUS304)	SUS 25 屋外配管 拡管式接合	3	m			複合単価
	ワンタッチ保温筒	20mm 高発泡ポリエチレンカバー	41	m			複合単価
	ワンタッチ保温筒	25mm 高発泡ポリエチレンカバー	18	m			複合単価
	ワンタッチ保温筒	30mm 高発泡ポリエチレンカバー	5	m			複合単価
	ワンタッチ保温筒	40mm 高発泡ポリエチレンカバー	4	m			複合単価
	管保温 隠蔽	20A PF アルミガラスクロス化粧保温筒	20	m			複合単価
	管保温 隠蔽	25A PF アルミガラスクロス化粧保温筒	3	m			複合単価
	管保温 隠蔽	32A PF アルミガラスクロス化粧保温筒	1	m			複合単価
	管保温 屋外露出	25A GW ステンレス鋼板	3	m			複合単価
	青銅製ゲートベン	20 JIS-10K 管端防食	1	個			複合単価
	青銅製ゲートベン	25 JIS-10K 管端防食	2	個			複合単価
	青銅製ゲートベン	50 JIS-10K 管端防食	1	個			複合単価
	鋳鉄製ゲートベン	65 JIS-10Kライニング	1	個			複合単価
	青銅製チャッキベン	25 JIS-10K	2	個			複合単価

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	バルブBOX	VC-1 B-1 40以下	1	箇所			複合単価
	バルブBOX	VC-3 B2-A 50-80	1	箇所			複合単価
	MT型不凍止水栓	20 H=400	1	個			複合単価
	MT型不凍止水栓	25 H=400	2	個			複合単価
	MT型不凍止水栓	32 H=400	2	個			複合単価
	MT型不凍止水栓	40 H=400	2	個			複合単価
	不凍止水栓用BOX	B6L VP-125 400H	7	箇所			複合単価
	フレキシブル継手	25 300L SUS製	2	個			複合単価
	埋設標	鉄製	13	個			複合単価
	埋設標	コンクリート製	2	個			複合単価
	凍結防止ヒーター	5BTB 1×100V×15W/m 2m	2	箇所			複合単価
	量水器(貸与品)取付	50	1	個			
	量水器BOX	50 樹脂製	1	台			複合単価
	アスファルト舗装はつり復旧		1	式			
	既存管切断・接続		1	式			
	土工事	地中埋設表示 サンドクッション共 場外処分	1	式			
	矢板工事		1	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	スリーブ工事		1	式			
	給水設備工事 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
Ⅲ-3	排水通気設備工事						
	汚水中継槽	HP-1 コンクリート基礎、搬入費共	1	組			複合単価
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 40 屋内一般	17	m			複合単価
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50 屋内一般	27	m			複合単価
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 65 屋内一般	31	m			複合単価
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100 屋内一般	7	m			複合単価
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 40 機械便所	24	m			複合単価
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50 機械便所	28	m			複合単価
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 65 機械便所	6	m			複合単価
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 75 機械便所	19	m			複合単価
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100 機械便所	17	m			複合単価
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 50 地中配管	6	m			複合単価
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 65 地中配管	6	m			複合単価
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 75 地中配管	19	m			複合単価
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 100 地中配管	237	m			複合単価
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP 150 地中配管	2	m			複合単価
	耐火二層管	TMP 40 屋内一般	4	m			複合単価

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	耐火二層管	TMP 40 機械便所	6	m			複合単価
	耐火二層管	TMP 50 機械便所	3	m			複合単価
	耐火二層管	TMP 65 機械便所	1	m			複合単価
	耐火二層管	TMP 75 機械便所	1	m			複合単価
	管塗装 露出	65A VA VP 調合ペイント	3	m			複合単価
	硬質塩化ビニル柵 100Φ×150Φ 45Y	500H 樹脂製蓋	1	箇所			複合単価
	硬質塩化ビニル柵 100Φ×150Φ 45Y	600H 樹脂製蓋	1	箇所			複合単価
	硬質塩化ビニル柵 100Φ×150Φ 45Y	800H 樹脂製蓋	2	箇所			複合単価
	硬質塩化ビニル柵 100Φ×150Φ 45Y	900H 樹脂製蓋	4	箇所			複合単価
	硬質塩化ビニル柵 100Φ×150Φ 45Y	1000H 樹脂製蓋	3	箇所			複合単価
	硬質塩化ビニル柵 100Φ×150Φ 90L	500H 樹脂製蓋	1	箇所			複合単価
	硬質塩化ビニル柵 100Φ×150Φ 90L	700H 樹脂製蓋	5	箇所			複合単価
	硬質塩化ビニル柵 100Φ×150Φ 90L	800H 樹脂製蓋	1	箇所			複合単価
	硬質塩化ビニル柵 100Φ×150Φ 90L	1000H 樹脂製蓋	1	箇所			複合単価
	硬質塩化ビニル柵 100Φ×150Φ 90L	1400H 樹脂製蓋	1	箇所			複合単価
	硬質塩化ビニル柵 100Φ×150Φ ST	800H 樹脂製蓋	1	箇所			複合単価
	硬質塩化ビニル柵 100Φ×150Φ ST	900H 樹脂製蓋	1	箇所			複合単価

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	硬質塩化ビニル柵 100Φ×150Φ ST	1000H 樹脂製蓋	1	箇所			複合単価
	硬質塩化ビニル柵 100Φ×150Φ ST	1100H 樹脂製蓋	1	箇所			複合単価
	硬質塩化ビニル柵 100Φ×150Φ ST	1200H 樹脂製蓋	1	箇所			複合単価
	硬質塩化ビニル柵 100Φ×150Φ ST	1300H 樹脂製蓋	1	箇所			複合単価
	硬質塩化ビニル柵 100Φ×150Φ 45L	1100H 樹脂製蓋	1	箇所			複合単価
	硬質塩化ビニル柵 100Φ×150Φ 45L	1600H 樹脂製蓋	1	箇所			複合単価
	硬質塩化ビニル柵 100Φ×150Φ UTK	700H 樹脂製蓋	2	箇所			複合単価
	硬質塩化ビニル柵 100Φ×150Φ DR	1000H 樹脂製蓋	1	箇所			複合単価
	硬質塩化ビニル柵 100Φ×300Φ ST	2300H 樹脂製蓋	1	箇所			複合単価
	硬質塩化ビニル柵 100Φ×300Φ ST	2800H 樹脂製蓋	1	箇所			複合単価
	硬質塩化ビニル柵 100Φ×300Φ ST	3800H 樹脂製蓋	1	箇所			複合単価
	インバート柵	1200Φ×4800H MHD	1	箇所			複合単価
	硬質塩化ビニル柵 100Φ×150Φ T	1000H 樹脂製蓋	2	箇所			複合単価
	圧送管点検柵	フランジ型掃除口	5	箇所			複合単価
	PC口環製マンホール蓋	MHD300 圧送管点検柵用	5	組			複合単価
	鋳鉄製防護ふた	標準型 T-25 径200 蝶番式	21	組			複合単価
	鋳鉄製防護ふた	標準型 T-25 径350 蝶番式	3	組			複合単価

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	床上掃除口	50 COA	3	個			複合単価
	床上掃除口	65 COA	3	個			複合単価
	床上掃除口	100 COA	3	個			複合単価
	床排水金物	50 T5A	3	個			複合単価
	通気口金物	50 VC-S2 アルミ合金鋳物製	1	個			複合単価
	通気口金物	65 VC-S2 アルミ合金鋳物製	1	個			複合単価
	通気口金物	100 VC-S2 アルミ合金鋳物製	1	個			複合単価
	既存管切断・接続		1	式			
	アスファルト舗装はつり復旧	県道部、仮復旧、本復旧	1	式			
	アスファルト舗装はつり復旧	私道部、仮復旧、本復旧	1	式			
	コンクリート舗装はつり復旧	私道部、仮復旧、本復旧	1	式			
	公設柵	1000H 150Φ×200Φ 樹脂製蓋	1	箇所			複合単価
	鋳鉄製防護ふた	公設柵用 標準型 T-25 径300 蝶番式	1	組			複合単価
	浸透柵	350×350 750H 格子蓋	1	箇所			複合単価
	キャップ止め		1	式			
	矢板工事		1	式			
	土工事	サンドクッション共 場外処分	1	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	スリーブ工事		1	式			
	排水通気設備工事 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
Ⅲ-4	給湯設備工事						
	給湯器	GB-1	2	組			複合単価
	一般配管用ステンレス鋼鋼管(SUS316)	SUS 20 屋内一般 拡管式接合	15	m			複合単価
	一般配管用ステンレス鋼鋼管(SUS316)	SUS 25 屋内一般 拡管式接合	7	m			複合単価
	一般配管用ステンレス鋼鋼管(SUS316)	SUS 25 地中配管 拡管式接合	4	m			複合単価
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 20 屋内一般 拡管式接合	8	m			複合単価
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS 25 屋外配管 拡管式接合	3	m			複合単価
	管保温 隠蔽	20A GW ALGC化粧保温筒	8	m			複合単価
	管保温 屋外露出	25A GW ステンレス鋼板	3	m			複合単価
	ワンタッチ保温筒	20mm 高発泡ポリエチレンカバー	15	m			複合単価
	ワンタッチ保温筒	25mm 高発泡ポリエチレンカバー	12	m			複合単価
	青銅製ゲートベン	25 JIS-10K 管端防食	2	個			複合単価
	青銅製チャッキベン	25 JIS-10K	2	個			複合単価
	フレキシブル継手	25 300L SUS製	2	個			複合単価
	MT型不凍止水栓	25 H=400	2	個			複合単価
	不凍止水栓用BOX	B6L VP-125 400H	2	箇所			複合単価
	凍結防止ヒーター	5BTB 1×100V×15W/m 2m	2	箇所			複合単価

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	土工事	地中埋設表示 サンドクッション共	1	式			
	スリーブ工事		1	式			
	給湯設備工事 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
Ⅲ-5	ガス設備工事						
	ガス用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	GBクロ 20 屋外配管	3	m			複合単価
	ガス用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管	GBクロ 32 屋外配管	4	m			複合単価
	ガス用ポリエチレン管	PE 25	3	m			複合単価
	ガス用ポリエチレン管	PE 30	5	m			複合単価
	自動切替調整器セット	50kg/h×4本用	1	個			複合単価
	ボールバルブ	32 T400	2	個			複合単価
	ボールバルブ	20 T400	2	個			複合単価
	金属フレキホース	20 L=300 LMA5B	2	個			複合単価
	絶縁継手	20	2	ヶ			複合単価
	ガスメーター(貸与品)取付	10号	1	台			
	土工事	サンドクッション共	1	式			
	ガス設備工事 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
Ⅲ-6	冷暖房設備工事						
	パッケージ型エアコン(ツイン)	ACP-1	1	組			複合単価
	パッケージ型エアコン(ツイン)	ACP-2	1	組			複合単価
	冷媒管 G管-20 L管- 8mm保温	15.88Φ × 9.52Φ	25	m			複合単価
	耐火二層管	TMP 25 屋内一般	6	m			複合単価
	耐火二層管	TMP 30 屋内一般	13	m			複合単価
	耐火二層管	TMP 30 屋外露出	5	m			複合単価
	保温工事		1	式			
	管塗装 露出	32A VA VP 調合ペイント	5	m			複合単価
	防虫網	32 NVP	2	個			複合単価
	室外機コンクリート基礎	鉄筋共	2	ヶ所			複合単価
	同上用室内機電源工事		1	式			
	同上用リモコン配線工事		1	式			
	同上用スイッチBOX		1	式			
	スリーブ工事		1	式			
	冷暖房設備工事 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
Ⅲ-7	換気設備工事						
	空調換気扇	HEU-1	2	台			複合単価
	空調換気扇	HEU-2	2	台			複合単価
	天井換気扇	FE-1	2	台			複合単価
	天井換気扇	FE-2	2	台			複合単価
	天井換気扇	FE-3	1	台			複合単価
	天井換気扇	FE-4	3	台			複合単価
	天井換気扇	FE-5	3	台			複合単価
	スパイラルダクト	150 亜鉛めっき鋼板製	59	m			複合単価
	スパイラルダクト	200 亜鉛めっき鋼板製	67	m			複合単価
	ステンレス製スパイラルダクト	100 0.5t	30	m			複合単価
	ステンレス製スパイラルダクト	150 0.5t	15	m			複合単価
	円形ダクト断熱 隠蔽	25mm GW アルミガラスクロス	61	m ²			複合単価
	円形ダクト断熱 隠蔽	25mm GW アルミガラスクロス	16	m ²			複合単価
	耐火二層管	TMP 20 屋内一般	4	m			複合単価
	耐火二層管	TMP 25 屋内一般	1	m			複合単価
	耐火二層管	TMP 40 屋内一般	3	m			複合単価

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	給気口	PZ-N15GZM	7	台			複合単価
	深型フード	150 ステンレス製 防虫網	7	台			複合単価
	トラップ付きホッパー	50×100 金網付	1	個			複合単価
	スリーブ工事		1	式			
	換気設備工事 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
Ⅲ-8	暖房設備工事						
	パネルヒーター	H-1	1	台			
	パネルヒーター	H-2	2	台			
	暖房設備工事 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
Ⅲ-9	撤去工事						
	不要機器・配管・桷・保温材・機器・器具撤去	単独浄化槽、キャップ止め共	1	式			
	搬出費		1	式			
	産廃処分運搬費		1	式			
	産廃処分費		1	式			
	既存管切断・接続		1	式			
	矢板工事		1	式			
	アスファルト・コンクリート舗装処分費	運搬費共	1	式			
	汚泥引き抜き処理		1	式			
	土工事	浄化槽部穴埋め共、新設配管時の残土を埋め戻し	1	式			
	撤去工事 小 計						
	機械設備工事 小 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	共通費						
I	共通仮設費						
	(積上げによる共通仮設費)						
	機械器具費	移動式クレーン16t オペレータ共	6.0	日			
	上計						
	(共通仮設費率)						
	共通仮設費率		1.0	式			
	上計						
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
-1	遣方						
	遣方	S造	186.0	m ²			
	計						
-2	墨出し						
	墨出し	S造	196.0	m ²			
	計						
-3	養生						
	養生	S造	196.0	m ²			
	計						
-4	整理清掃後片付け						
	整理清掃後片付け	S造	196.0	m ²			
	計						
-5	外部足場						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	枠組本足場 (手すり先行方式)	600枠 高12m未満 期間3か月 運搬共	273.0	m ²			
	計						
-6	内部仕上足場						
	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 運搬共	196.0	m ²			
	計						
-7	災害防止						
	災害防止	安全ネット張り(水平張り) 期間1か月 運搬共	191.0	m ²			
	災害防止	メッシュシート張り(外部足場) 期間3か月 運搬共	273.0	m ²			
	計						
-8	土工機械運搬	バックホウ					
	土工機械運搬	バックホウ	2.0	往復			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	計						
-9	鉄筋スクラップ控除						
	鉄筋スクラップ控除	ヘビー H2	0.3	t			
	計						
-10	コンクリート打設手間						
	コンクリート打設手間	基礎コンクリート ポンプ打ち	35.4	m ³			
	コンクリート打設手間	基礎(打増し+スラブ)コンクリート ポンプ打ち	25.7	m ³			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート ポンプ打ち	42.5	m ³			
	コンクリート打設手間	土間(デッキスラブ)コンクリート ポンプ打ち	22.3	m ³			
	計						
-11	ポンプ圧送						
	ポンプ圧送	基本料金 1回の打設量が 50m ³ 未満 圧送料共	4.0	回			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
-12	構造体強度補正						
	普通コンクリート	Fc3～6N/mm ² スランプ18cm	61.1	m ³			
	計						
-13	鉄骨スクラップ控除						
	鉄骨スクラップ控除	ヘビー H2	0.6	t			
	計						
-14	鉄骨足場	運搬共					
	鉄骨足場	運搬共	191.0	m ²			
	計						
-15	RC擁壁(A)、(B)						
	遣方	平遣方	4.0	か所			
	遣方	隅遣方	2.0	か所			
	根切り	小規模土工 床付け共	67.6	m ³			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	埋戻し	小規模土工	24.2	m ³			
	建設発生土運搬	ダンプトラック運転 10t積 近距離	9.0	台			
	土工機械運搬	バックホウ0.28m ³	2.0	往復			代価-39
	砂利地業	再生クラッシュラン 基礎下 材工共	2.2	m ³			
	捨コンクリート地業	Fc18N/mm ² スランプ18cm 材工共	1.3	m ³			代価-1
	異形鉄筋	JIS G3112 SD295 D10	115.0	kg			
	異形鉄筋	JIS G3112 SD295 D13	248.0	kg			
	鉄筋スクラップ控除	ヘビー H2	9.8	kg			
	鉄筋加工組立	RC 壁式構造 形状単純	0.3	t			(20t) (30t)
	鉄筋運搬	加工場～現場 4t車	0.3	t			
	擁壁(普通)コンクリート	Fc21N/mm ² スランプ18cm	5.6	m ³			
	コンクリート打設手間	人力打設 擁壁、囲障の基礎等	5.6	m ³			
	打放し合板型枠	基礎部 B種	45.5	m ²			(ラーメン) (ラーメン)
	型枠運搬	4t車	45.5	m ²			
	打放し面補修	B種 コーン処理共	45.5	m ²			
	擁壁天端 コンクリート直均し仕上げ		26.4	m			代価-40
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
-1	捨コンクリート地業	Fc18N/mm ² スランプ15～18cm 材工共					
	普通コンクリート	Fc18N/mm ² スランプ15～18cm	1	m ³			
	コンクリート打設手間	捨コンクリート 人力	1	m ³			
					計		
	(計)				改め計		(1m ³ 当たり)
-2	杭頭補強	中詰コンクリート(Fc27N/mm ²) 長600mm					
	既製コンクリート杭 杭頭補強	中詰コンクリート補強筋無し 300mm	1	か所			
	普通コンクリート	Fc27N/mm ² スランプ15～18cm	(内径0.1909m×長0.6m) 0.01716	m ³			
	コンクリート打設手間	人力打設 工作物の基礎等	(内径0.1909m×長0.6m) 0.01716	m ³			
					計		
	(計)				改め計		(1か所当たり)
-3	溶接金網敷き	デッキスラブ 線径6.0×網目 150×150mm 材工共					
	丸鉄線溶接金網	線径6.0×網目150×150mm	1.08	m ²			
	溶接金網敷き	手間のみ	1	m ²			
					計		

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	(計)				改め計		(1㎡当たり)
-4	切板鋼板	SS400 厚4.5mm					
	切板	SS400 厚12～25mm	1	t			
	板厚エキストラ	中板 厚4.5mm	1	t			
					計		
	(計)				改め計		(1t当たり)
-5	切板鋼板	SS400 厚6～8mm					
	切板	SS400 厚12～25mm	1	t			
	板厚エキストラ	中板 厚6～8mm	1	t			
					計		
	(計)				改め計		(1t当たり)
-6	切板鋼板	SS400 厚8～12mm					
	切板	SS400 厚12～25mm	1	t			
	板厚エキストラ	中板 厚8～12mm	1	t			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
					計		
	(計)				改め計		(1t当たり)
-7	H形鋼	SS400 中幅 高500mm以下					
	H形鋼	無規格 広幅 高350mm以下	1	t			
	規格エキストラ	SS400 t<38mm	1	t			
	寸法エキストラ	長さエキストラ	1	t			
					計		
	(計)				改め計		(1t当たり)
-8	H形鋼	SS400 細幅 高400mm以下					
	H形鋼	無規格 広幅 高300mm以下	1	t			
	規格エキストラ	SS400 t<38mm	1	t			
	寸法エキストラ	長さエキストラ	1	t			
					計		
	(計)				改め計		(1t当たり)

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
-9	H形鋼	SN400B 広幅 高300mm以下.中幅 高300mm以下.細幅 高400mm以下					
	H形鋼	無規格 広幅 高300mm以下	1	t			
	規格エキストラ	SN400B 6≦t<40mm	1	t			
	寸法エキストラ	長さエキストラ	1	t			
					計		
	(計)				改め計		(1t当たり)
-10	H形鋼	SN400B 中幅 高500mm以下.細幅 高500mm以下					
	H形鋼	無規格 広幅 高350mm以下	1	t			
	規格エキストラ	SN400B 6≦t<40mm	1	t			
	寸法エキストラ	長さエキストラ	1	t			
					計		
	(計)				改め計		(1t当たり)
-11	工場錆止め塗装	JIS K 5621 2回塗り					
	工場錆止め塗装	JIS K 5621使用 1回塗り	(15.1t÷18.5t×一般 30m ² /t程度×2回塗り) 48.97297 m ²				
	工場錆止め塗装	JIS K 5621使用 1回塗り	(3.4t÷18.5t×軽量 60m ² /t程度×2回塗り) 22.05405 m ²				

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
					計		
	(計)				改め計		(1t当たり)
-12	高力ボルト	S10T					
	トルシア S10T	M20×60mm	(367g/組) 2724.79564	組			
					計		
	(計)				改め計		(1t当たり)
-13	中ボルト	M12					
	六角ボルト(中)	M12×40mm 黒皮品	1	本			
	六角ナット	M12 黒皮品	1	個			
	丸座金	M12 黒皮品	2	枚			
					計		
	(計)				改め計		(1組当たり)
-14	水平ブレース	M12×2950～3040mm ターンバックル、羽子板を含む					
	耐震ブレース	M12 1セット1m	1	m			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	耐震ブレース加算額	M12 100mm当たり	(3m-1m) 20	100mm			
					計		
	(計)				改め計		(1組当たり)
-15	水平ブレース	M12×3150～3240mm ターンバックル、羽子板を含む					
	耐震ブレース	M12 1セット1m	1	m			
	耐震ブレース加算額	M12 100mm当たり	(3.2m-1m) 22	100mm			
					計		
	(計)				改め計		(1組当たり)
-16	アンカーボルト	SS400 M12×500mm 材工共					
	アンカーボルト	M12×500mm	1	本			
	アンカーボルト 埋込み(B種)	間柱及び簡易なもの 径13～16mm	1	本			
					計		
	(計)				改め計		(1本当たり)
-17	デッキプレート等	QLデッキ99-50-1.2 S=80 材工共					

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	合成スラブ用 デッキプレート	幅600×高50×厚1.2mm めっき	(積算数量調書) 0.01396	t			
	デッキプレート敷込み	焼き抜き溶接	1	m ²			
					計		
	(計)				改め計		(1m ² 当たり)
-18	幅木タイル張り	磁器質相当 無釉 300mm角 圧着張り 塗り目地					
	床タイル張り	磁器質相当 無釉 300mm角 圧着張り 塗り目地	(細幅物係数0.4) 0.4	m ²			
					計		
	(計)				改め計		(1m当たり)
-19	ルーフドレン	鋳鉄製 径100mm 横引型					
	ルーフドレン	鋳鉄製 横型 屋上シート防水用 ねじ込式 先付型 径100mm	1	個			
	ルーフドレン取付	横型	1	か所			
	その他(屋根及びとい)	(材)×15～23%	0.19	-			
					計		
	(計)				改め計		(1か所当たり)

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
-20	とい	硬質カラー塩ビ管 径100mm					
	とい	VP管 径100mm	1	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管	一般管 VP 径100mm	(4m/本×所要数量1.05m) -0.2625	本			
	硬質塩化ビニル管・ VP(カラー)	たてどい(VP・カラー) 丸 100×4000mm	(4m/本×所要数量1.05m) 0.2625	本			
	付属金物	材料費の70%	0.7	-			
	その他(屋根及びとい)	(材)×15～23%	0.19	-			
					計		
	(計)				改め計		(1m当たり)
-21	床点検口	600×600mm NHF-600SGSK同等品					
	床点検口	アルミ製 アルミ製目地枠 600×600mm	1	か所			
	床点検口	屋内用 一般型張物用 アルミ目地 鍵無 600mm角	-1	個			
	床点検口	NHF-600SGSK	1	個			
	その他(金属)	(材)×16～24%	0.2	-			
					計		
	(計)				改め計		(1か所当たり)

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
-22	型板ガラス	厚4.0mm 特寸2.18㎡以下 ガラス留め材、清掃共					
	型板ガラス	厚4.0mm 特寸2.18㎡以下	1	㎡			
	ガラスとめシーリング ガラス2.18㎡以下	片面5×5 バックアップ材共 シリコーン系 1成分形	(3.38m/片面当たり×両面) 6.76	m			
	ガラス清掃	ガラス両面	1	㎡			
					計		
	(計)				改め計		(1㎡当たり)
-23	置床下地	合板(厚9.0mm) 捨張り共					
	乾式二重床	床高50～200mm 標準品	1	㎡			
	乾式二重床	システム根太 床高50～200mm	(35.8m÷22.3㎡) 1.60538	m			
	床下地板張り	ラワン合板 1類 厚さ9.0mm	1	㎡			
					計		
	(計)				改め計		(1㎡当たり)
-24	壁せっこうボード張り	厚9.5mm 継目処理 下地せっ こうボード(厚12.5mm) 共					
	壁せっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 突付け 下地せっこうボード厚12.5mm共	1	㎡			
	壁せっこうボード張り	厚12.5mm 不燃 突付け	-1	㎡			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	壁せっこうボード張り	厚9.5mm 準不燃 突付け	1	m ²			
	せっこうボード 継目処理	V目地工法	1	m ²			
					計		
	(計)				改め計		(1m ² 当たり)
-25	壁紙張り	ビニルクロス 抗菌、スーパー強化					
	ルノンクロス	RF-6338	(所要数量1.05m ²) 1.05	m ²			
	その他(内外装)	(材)×15～23%	0.19	-			
	壁紙張り	壁 無地	1	m ²			
					計		
	(計)				改め計		(1m ² 当たり)
-26	遮音壁(間仕切壁)	両面せっこうボード張り(厚9.5mm 継目処理 下地せっこうボード(厚12.5mm) 共) ロックウール40K(厚50mm) 充填					
		軽量鉄骨壁下地共					
	軽量鉄骨壁下地	スタッド65形 @450mm	1	m ²			
	ロックウール敷込み	厚50mm 40kg/m ³	1	m ²			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	壁せっこうボード張り	厚9.5mm 継目処理 下地せっこうボード(厚12.5mm) 共	(両面張り) 2	m ²			代価-24
	耐火壁、耐火間仕切り 1時間耐火	四周(シール)処理	(吉野石膏算出30m×両面÷50m ²) 1.2	m			
					計		
	(計)				改め計		(1m ² 当たり)
-27	床汚垂石張り	磁器質汚れ防止タイル 幅600mm					
	床タイル張り	磁器質相当 無釉 300mm角 圧着張り 塗り目地	0.6	m ²			
	床タイル	I 類 薄物 300角平	-0.6	m ²			
	ハイドロセラ・フロア	AB680EW#HJ1	(4枚÷3.1m) 1.29032	枚			
	その他(タイル)	(材)×16～24%	0.2	-			
					計		
	(計)				改め計		(1m当たり)
-28	ビニル床シート張り	厚2.0mm 高耐久UV樹脂コーティング					
	ビニル床シート張り	厚2.0mm 無地 FS	1	m ²			
	複層ビニル床シート	厚2.0mm 無地 FS	(所要数量1.05m ²) -1.05	m ²			
	発砲複層 ビニル床シート	SFフロア 厚2.8mm	(所要数量1.05m ²) 1.05	m ²			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	その他(内外装)	(材)×15～23%	0.19	-			
					計		
	(計)				改め計		(1㎡当たり)
-29	ライニング甲板	メラミンポストフォーム 幅150×厚20mm					
	NPA	NPA□1FV	(2.41m/本×1m) 0.41494	本			
	内装工		0.03	人			
	その他(金属)	(材、労)×16～24%	0.2	-			
					計		
	(計)				改め計		(1m当たり)
-30	AED(壁埋込)	NDX-210同等品					
	AEDボックス	NDX-210	1	台			
	特殊作業員		(0.25人÷1か所) 0.25	人			
	その他(仕上ユニット)	(労)×20～30%	0.25	-			
					計		
	(計)				改め計		(1か所当たり)

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
-31	シャワーフック	ステンレス製					
	フック	PXB-GR05-111型	1	個			
	特殊作業員		(0.25人÷12か所) 0.02083	人			
	その他(仕上ユニット)	(労)×20～30%	0.25	-			
					計		
	(計)				改め計		(1か所当たり)
-32	ネット用フック						
	ステンレス鋼製 玉付フック	TL型 TL-30	1	個			
	特殊作業員		(0.25人÷16か所) 0.01563	人			
	その他(仕上ユニット)	(労)×20～30%	0.25	-			
					計		
	(計)				改め計		(1か所当たり)
-33	モップフック						
	ステンレス鋼製玉付 ジャンボフック	HK-TS型 HK-TS70	1	個			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	特殊作業員		(0.25人÷4か所) 0.0625	人			
	その他(仕上ユニット)	(労)×20～30%	0.25	-			
					計		
	(計)				改め計		(1か所当たり)
-34	テニスコート舗装撤去	t25mm					
	コンクリート土間解体	大型ブレーカ ・ハンドブレーカ併用	(厚0.025m) 0.025	m ³			
					計		
	(計)				改め計		(1m ² 当たり)
-35	メッシュフェンス撤去	支柱共スチール製H=3m					
	S造建物上屋解体	鉄骨カッター主体 軽量級 鋼材量30～50kg/m ²	(20.72kg/m÷30～50kg/m ²) 0.518	m ²			
					計		
	(計)				改め計		(1m当たり)
-36	テニス支柱撤去	800角、H=800mm 基礎共					
	S造建物上屋解体	鉄骨カッター主体 中量級 鋼材量50～75kg/m ²	(0.8m×0.8m) 0.64	m ²			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	RC・SRC・S造 建物基礎解体	大型ブレーカ ・ハンドブレーカ併用	(上記×積算数量算出書0.1m³) 0.064	m³			
					計		
	(計)				改め計		(1か所当たり)
-37	フェンス基礎撤去	フェンス基礎W250 コンクリートカッター入れ共					
	RC・SRC・S造 建物基礎解体	大型ブレーカ ・ハンドブレーカ併用	(幅0.25m×高0.6m) 0.15	m³			
	コンクリート カッター入れ		(1.45m×2か所÷40m) 0.0725	m			
					計		
	(計)				改め計		(1m当たり)
-38	重力式擁壁撤去	コンクリートカッター入れ共					
	RC・SRC・S造 建物基礎解体	大型ブレーカ ・ハンドブレーカ併用	(幅0.2m～0.5m×高1m) 0.35	m³			
	コンクリート カッター入れ		(2.2m×2か所÷5.3m) 0.83019	m			
					計		
	(計)				改め計		(1m当たり)
-39	土工機械運搬	バックホウ0.28m³					

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単位	単 価	金 額	適 用
	土工機械運搬	バックホウ0.8m ³	(1.1日数÷2日数) 0.55	往復			
					計		
	(計)				改め計		(1往復当たり)
-40	擁壁天端 コンクリート直均し仕上げ						
	笠木天端コンクリート 直均し仕上げ	幅300mm 金ごて	(幅0.15m÷0.3m) 0.5	m			
	目地棒	化粧目地 標準サイズ	2	m			
					計		
	(計)				改め計		(1m当たり)